

# 东莞市东南部卫生填埋场安全隐患整改工程

## 工程量清单

招标人：



工程造价  
咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



批准人：



编制时间：

2025年3月20日

复核时间：

2025年3月20日

# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、建筑地区：东莞市

## 二、计价依据

- 1、执行粤建市[2019]6号文《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2010年《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018)。
- 2、计费程序执行《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表(2019)、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表(2019)及《2018广东省市政工程综合定额》清单计价程序表(2019)。
- 3、绿色施工安全防护措施单列费执行2018定额绿色施工安全防护措施费计取。

## 三、编制范围

- 1、包含需求书所含内容

# 工程量清单报价汇总表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场安全隐患整改工程

(编制单位盖章)



序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	临边防护				
1.2	二期项目库区山坡覆土				
1.3	山坡段减速带及排水沟				
1.4	原有路面破除修复				
1.5	土石方				
2	措施项目费	$\_AQWMSGF+\_QTCSF\_$	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施项目费	$\_CSYBXM+\_CSQTXM\_$	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXM	措施其它项目费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	$\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM\_$	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		
5	应纳增值销项税额	$\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM\_$	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		
6	含税不含单列费工程造价	$\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM+\_SJ-\_AQWMSGF\_$	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		
7	含税工程总造价	$\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM+\_SJ\_$	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额		


编制人：

证号：

编制日期：



# 分部分项工程量清单报价表



工程名称：东莞市东南部卫生填埋场安全隐患整改工程

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
临边防护							
1	040309001001	二期项目排水沟防护栏杆	1. 栏杆类型:热浸锌双波形护栏 2. 规格:Gr-B-4E 3. 100*300*4镀锌钢板、D40*4横杆、300*85*3的波形梁板、立柱 $\phi$ 114x4 4. 立柱间距约4m,采用Q235钢 5. 采用膨胀螺栓固定在混凝土上 6. 具体详见需求书	m	1200		
2	040309001003	一期北侧挡墙防护栏杆	1. 栏杆材质、规格:304不锈钢栏杆 2. 参考图集:15J403-1-D17 3. 防护栏杆每间隔约20米(具体依据现场确定)断开0.15m 4. 向柱外侧延伸0.5米(具体见下图) 5. 具体详见需求书	m	200		
【临边防护】分部小计							
二期项目库区山坡覆土							
3	040201022002	水泥毯	1. 材料:水泥毯覆盖山坡 2. 厚度:10mm厚 3. 对裸露土表面清理后进行施工 4. 水泥钉固定,铺贴卷材,卷材收口压条和水泥钉固定及密封 5. 具体详见需求书	m <sup>2</sup>	1800		
【二期项目库区山坡覆土】分部小计							
山坡段减速带及排水沟							
4	040205019001	防滑塑胶步梯(台阶)	1. 防滑橡胶三角形台阶 2. 布置方式:沿内侧路边设置 3. 规格、型号:1m*0.3m*0.15m 4. 具体详见需求书	m	200		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

# 分部分项工程量清单报价表

工程名称：东莞市东南部卫生填埋场安全隐患整改工程

(编制单位盖章)



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040201022001	水泥毯排水沟	1. 材料:水泥毯排水沟 2. 厚度:10mm厚 3. 水泥毯往沟边延伸0.5米 4. 水泥毯总宽约2.1~3.5m 5. 排水沟尺寸:沟底宽300~500mm, 沟顶宽800~1000mm, 高300~500mm 6. 水泥毯往沟每边延伸约1米(其中约0.5米反嵌在土中) 7. U型钉规格:直径5.5mm, 长度110mm, 开口60mm 8. 具体详见需求书	m <sup>2</sup>	1484		
6	040501004001	过路排水管	1. 材质及规格:直径400mmHDPE管道 2. 连接形式:承插式 3. 其他:管道外端做向下溢流处理 4. 过路长度约4m 5. 具体详见需求书	m	4		
7	040201020001	中粗砂垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、规格:中粗砂垫层 3. 具体详见需求书	m <sup>3</sup>	0.4		
8	010401011001	砖砌沉砂井	1. 砖砌沉砂井 2. 规格静空:1000*500*500mm 3. 墙身120mm 4. 底板:C25混凝土底板 5. 含土方挖运、模板制安拆等 6. 具体详见需求书	座	1		
【山坡段减速带及排水沟】分部小计							
原有路面破除修复							
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:人工拆除C35混凝土路面 2. 厚度:22cm 3. 运距:10km 4. 具体详见需求书	m <sup>2</sup>	4		
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除5.5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm 3. 运距:10km 4. 具体详见需求书	m <sup>2</sup>	4		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:





# 措施项目清单报价表（二）



工程名称：东莞市东南部卫生填埋场安全隐患整改工程

(编制单位盖章)

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.2.1	041109003001	二次搬运	1. 金属二次搬运 2. 运距:1130m	项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.4.1	040205012001	施工围栏	1. 类型:铁马围挡 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	m	50		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：